

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej

Projektresumé

Omlægning af
rørbassinledning

Periode

02/2010-06/2013

Bygherre

Hillerød Spildevand A/S

Entrepriseform

Hovedentreprise

Rådgivning

Totalrådgivning

Ingeniør

Dines Jørgensen & Co. A/S

Entreprenører

Aarsleff A/S

Entreprisenum

12,0 mio. kr.



Beskrivelse

Byggemodning af nyt campusområde øst for Hillerød station. Herunder omlægning af Ø1600 rørbassinledning samt ny hovedledning Ø600bt og etablering af sibygværk/ristebygværk for 3000 l/s.

Projektering og tilsyn med omlægning af eksisterende hovedkloakledninger langs Carlsbergvej og flytning af eksisterende ristebygværk i forbindelse med etablering af Campus Nordsjælland.

Dimensionering af riste anlæg til nyt bygværk og lægning af Ø 1600 mm PE-HD bassinledning i fremtidig vej og stræde frem til eksisterende lukket bassin.

Under arbejdets udførelse var både nye og eksisterende ledninger i drift, da ledningen afvander hele østbyen i Hillerød.

Dispositions- og projektforslag med anlægsoverslag, hovedprojekt og udbud samt byggeledelse og fagtilsyn.

