

Nyt Vandværk / renovering

Projekt

Ombygning af Hedehusene Vandværk

Byggeperiode

2013

Bygherre

I/S Hedehusene Østre Vandværk v/Birger Times Christiansen

Kontakt

Karsten Skydsgaard

Kunde

I/S Hedehusene Østre Vandværk v/Birger Times Christiansen

Entrepriseform

Totalentreprise

Entreprisenum

2 mio. kr.



Beskrivelse

Renovering af gammelt vandværk. Efter ca. 25 års stilstand er forureningen af grundvandet i borerne til Hedehusene Østre Vandværk nu på et niveau, hvor vandet igen kan anvendes til drikkevand.

De gamle bygninger er renoveret, der er etableret et nyt vandværk efter nutidens krav til moderne vandværker.

Vandværket fremstår stadig med en muret rødstensbygning, det oprindelige vandtårn har en anden funktion, mekanikken er udskiftet og bygningerne moderniseret. Der er nye rørinstallationer og mekaniske installationer og den ene boring er sløjfet helt.

Der er etableret nye råvandsledninger fra borerne til nyt iltanlæg, komplet nyt udpumpningsanlæg, inkl. evt. buffertank, affugtningsanlæg, nye mandskabsfaciliteter, ny kraft og el-installation, ny afgangsledning fra vandværk, nyt komplet SRO-anlæg med fjernovervågning via internet.

