

## Ledningsrenovering på Omø

### Projekt

Renovering af forsyningsledninger

### Periode

2014-2016

### Bygherre

Omø Vandværk A.m.b.a.

### Kontakt

Svend Erik Hansen

### Entrepriseform

Hovedentreprise

### Ingeniør

Dines Jørgensen & Co. A/S.

### Entreprenør

Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S

### Entreprisenum

5 mio. kr.



### Beskrivelse

Arbejderne omfatter ledningsrenovering på det meste af Omø, bla. nye forsyningsledninger på Revvej, Skovbrøndevej, Omø Havnevej, i Kirkehavn, Ørevej, Omø By, Gadekærvej, Dragesvej, Husmandsstræde og Fyrvej.

Der er blevet etableret nye stikledninger og tilslutninger til både nye og eksisterende målerbrønde. Nogen steder er der flyttet sektionmålerbrønde. Arbejdet er hovedsageligt udført ved styret underboring. Arbejdet indeholdt ligeledes retablering af alle berørte arealer.

Alt vvs-arbejde samt indmåling af ledninger blev udført af entreprenøren. Vandledninger, trækrør, ventiler, fittings og brøndmaterialer leveret ligeledes af entreprenør

Der blev etableret ca. 7 km vandledning i dimensioner fra Ø32mm-Ø110mm. Udført 50 nye private stikledninger og udskiftet 200 vandmålere.

Arbejdet blev udført i perioden april 2015 til feb 2016.

