

## Ombygning af Ganløse Søndre Vandværk

### Byggeperiode

2016-2017

### Bygherre

Ganløse Vandværk A.m.b.a.

### Kontakt

Bo Otterstrøm

### Entrepriseform

Hovedentreprise

### Ingeniør

Dines Jørgensen & Co. A/S

### Entreprisenum

2 mio. kr.



### Beskrivelse

Ganløse Vandværk ønskede at ombygge Ganløse Søndre Vandværk fra åbne sandfiltre til lukkede trykfiltre med kompressoriltning. De nye trykfiltre blev opsat hvor de gamle filtre stod. De gamle betonfilterkummer blev fjernet. Der blev etableret understøtninger af filtrenes ben med stål søjler nedeunder i rentvandstanken.

Filterkummerne blev tømt for gammelt sand. Gammel beton blev bortskaffet.

Rørføring for råvand og rentvand blev ændret med komplette nye rør. Rentvandstanken blev rensat.

Der blev installeret komplet nyt SRO-anlæg, inkl. alle el komponenter og mekaniske installationer som f.x. automatiktavler, kompressor, iltningsudstyr skylleluftblæser, flowmålere, ventiler, styreskabe, el-kabler og tilslutninger.

Anlægget blev afleveret komplet, fuldt færdigt og indkørt til drift inkl. kontrolprøver over en indkøringsperiode.

