

## Separatkloakering af Orebo, Lårup, Niløse og Kongsted

### Projektresumé

Separatkloakering, regnvandsbassiner, tryksat system, borgermøder

### Periode

2014

### Bygherre

Sorø Forsyning A/S

### Kontakt

René Hansen

### Entrepriseform

Hovedentreprise

### Rådgivning

Totalrådgivning

### Ingeniør

Dines Jørgensen & Co. A/S

### Entreprenører

J. H. Hansen ApS

### Entreprisum

16,7 mio. kr.



### Beskrivelse

Projektet omfatter separatkloakering af regn- og spildevand af 190 boliger inkl. pumpebrønde fordelt i det åbne land. Endvidere etablering af 6 pumpestationer til transport af spildevand og etablering af 4 regnvandsbassiner til forsinkelse og sedimentering af regnvand.

Der etableres tryksat system, hvor der er sat pumpebrønd på hver ejendom, og der er etableret 11 km trykledning ved styret boring. Endvidere 5 km gravitationsledning.

Der er afholdt 2 fælles borgermøder samt møder med de enkelte grundejere på de berørte ejendomme, hvor der er projekteret og udført en individuel løsning til den enkelte ejendom.

I dette projekt har vi udført registrering, dispositions- og projektforslag, borgermøder, forprojekt, myndighedsprojekt, hovedprojekt, projektopfølgning, udbudsmateriale, afholdt licitation, byggeledelse, fagtilsyn og aflevering.

