

# Ledningsrenovering Nødebovej Syd

**Projekt**

600 m ny hovedledning i Nødebo Syd

**Byggeperiode**

2016-2017

**Bygherre**

Nødebo Vandværk A.m.b.Av.  
Formand Ole H. Olsen

**Kontakt**

Ole H. Olesen

**Entrepriseform**

Hovedentreprise

**Ingeniør**

Dines Jørgensen & Co. A/S

**Entreprisenum**

1 mio. kr.



**Beskrivelse**

Arbejdet omfattede etablering af ca. 600 m ny hovedvandledning i Nødebo Syd fra Jægervænget til Stenholtsvej nr.13. Etablering af hovedvandledningen blev udført ved styret underboring. Nye stophaner blev sat på stikledninger 1/2 m fra hovedledning. Nye hovedskydeventiler blev sat ved alle afgreninger ca. 1 m fra hovedledning. De gamle ledninger blev afpropet.

En nødforbindelse fra Hillerød Forsyning til Nødebo blev etableret.

En aflåselig brønd inkl. flowmåler, trykreduceringsventil og snavssamler blev placeret på Stenholt Vandværks matrikel og blev tinglyst.

Udfordringerne på dette område var bl.a. at grundvandet stod helt op i terræen, at der var stor opdrift på komponenterne, og flere steder var det svært at lokalisere eksisterende ledninger. Den store trykforskel betød, at der skulle monteres en trykreduktionsventil i brønden.

