

Ledningsrenovering på Høstvej m.m., Lyngby

Projekt

Ledningsrenovering

Byggeperiode

2016

Bygherre

Lyngby-Taarbæk Vand A/S

Kontakt

Michael L. Weien

Kunde

Entrepriseform

Hovedentreprise

Entreprisenum

3 mio. kr.



Beskrivelse

Ledningsrenovering for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S (LTF) med renovering af forsyningsledning samt ny råvands- og transmissionsledning inkl. alle vvs-arbejder, levering og lægning, ventiler og fittings.

De benyttede metoder var primært traditionel gravning og styret underboring samt på nogle steder rørsprængning og relining.

Enkelte steder blev der etableret interimsvand (midlertidig vandforsyning/nødforsyning).

Der blev udført trykprøvning, skylning og fremvist godkendte vandprøver.

Generne for lokal trafik, de berørte beboere samt brandstationen skulle minimeres i størst muligt omfang.

Rørenes dimensioner: Ø63, Ø90, Ø225 og Ø315 mm.

Udfordringerne i området var bl.a. tilslutningen til hovedledning i det trafikerede kryds på Toftebæksvej ud for skolen (udført som weekend og natarbejde) samt et igangværende fjernvarmeprojekt.

