

Separatkloakering Stenlille 2016-2019

Projektresumé

Separatkloakering,
pumpestationer,
regnvandsbassin.

Periode

2016-2019

Bygherre

Sorø Spildevand A/S

Kontakt

René Hansen

Entrepriseform

Hovedentreprise

Rådgivning

Totalrådgivning

Ingeniør

Dines Jørgensen & Co. A/S

Entreprenører

Jens H. Hansen ApS

Entreprisenum

13,7 mio. kr.



Beskrivelse

Projektet omfatter separatkloakering af regn- og spildevand af 120 boliger i Stenlille by, herunder etablering af 3 husstandspumpestationer, 1 hovedpumpestation samt etablering af 2 regnvandsbassiner.

Der etableres ca. 4 km gravitationsledning ved opgravning samt 0,5 km trykledning ved styret boring. Enkelte gravitationsledninger laves ved styret underboring og cracking, enkelte eksist. hovedledninger renoveres ved strømpeforing.

Forundersøgelser vedr. afklaring af eksisterende afløbsforhold samt afholdelse af 1 fælles borgermøde og møder med grundejerne på de berørte ejendomme, hvor der er projekteret husstandspumpebrønde.

Ifm. placeringer af bassiner er der udarbejdet ansøgninger om landzonetilladelse og udledningstilladelse samt afholdt møder med berørte lodsejere.

Vi har udført dispositions- og projektforslag, hovedprojekt, udbudsmateriale, afholdelse af licitation, byggeledelse og arbejdsmiljøkoordinering, fagtilsyn, økonomistyring, projektopfølgning og aflevering.

