

# Separatkloakering af Kokkegården, Kødbyen

**Projektresumé**

Separatkloakering, udskiftning af vejkasse og belægning samt bortskaffelse af forurenede jord

**Periode**

02/2017-07/2018

**Bygherre**

Københavns Kommune, Ejendomme

**Kontakt**

Jørgen Nielsen

**Rådgivning**

Totalrådgivning

**Entreprenør**

Scheller, Hougaard & Petersen A/S

**Ingeniør**

Dines Jørgensen & Co. A/S

**Entreprisesum**

13,4 mio. kr.



**Beskrivelse**

Vi udfører totalrådgivning i forbindelse med separatkloakering, udskiftning af vejkasse og belægning samt bortskaffelse af forurenede jord i Kødbyen, område 3 (Kokkegården).

Vi har som totalrådgiver forestået detaljprojektering, udbud, indhentning af tilbud, koordinering af sikkerhed og sundhed (P+B), byggeledelse og fagtilsyn samt miljørådgivning.

Da jorden i Kokkegården er meget kraftigt forurenede med bl.a. cyanid var der i sagen store krav til miljørådgivningen, der bl.a. omfattede følgende elementer:

- Gennemgang af områdets historik
- Detaljeret undersøgelse af jord og grundvand (forklassificering)
- Udarbejdelse af jordhåndteringsstrategi herunder håndtering af særlig cyanidproblemstilling og skærpet miljøtilsyn.
- Foreskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger i form af åndrætsværn, heldragter, afdækning af ledningsgrav og kontinuerlige målinger med "sniffere" for registrering af bl.a. cyaniddampe samt beboervarslingssystem.

Anlægsarbejdet blev opstartet pr. 01.02.2017, og der gennemføres byggeledelse, fagtilsyn, koordinering af sikkerhed og sundhed, samt miljøtilsyn frem til opgavens forventede afslutning medio 2018.

Som en del af opgaven med koordinering af sikkerhed og sundhed holdes der sikkerhedsmøder, gennemføres sikkerhedsrunderinger herunder særlig inspektion af flugtveje og kontrol af varslingssystemer.

Endelig udfører vi vibrationsmålinger under skærpet niveau i forbindelse med hele anlægsarbejdets gennemførelse.

