

Poppellunden, Trekronercentret, Roskilde



Opgavetype	Opførelse af 56 nye ejerboliger
Rådgivning	Installationer og kloak
Bygherre	Trekroner Center A/S c/o AKF Holding
Omfang	7.250 m ²
Entreprisenum	65 mio. ekskl. moms
Byggeperiode	2015 – 2017

Projektbeskrivelse

Poppelunden omfatter 56 nye boliger og er en del af butiks- og erhvervscentret ved Trekroner station som også indeholder bebyggelserne Ahornlunden og Akacielunden.

ARK IDÈ er arkitekturrådgiver og DJ&CO står som selvstændig ingeniørrådgiver for installationsprojektet mens konstruktionsprojektet udføres af PL-Consult.

Bebyggelsen er i 5 etager og er udført med delvis kælder samt P-kælder i 2 etager. Ejendommen er udført af tre sammenbyggede blokke med portindgang til det rekreative areal med legeplads, der er udført på øverste P-kælder.

Byggeriet, der varmforsynes med fjernvarme og får energitilskud via solceller på taget, er udført efter energikravene i LE 2015.

Bygningen ventileres af centralt placerede ventilationsanlæg på taget. Boligernes indeklimaforhold er fastlagt på baggrund af omfattende simuleringer af lys- og solindfald samt boligernes temperaturforhold.