

Bispebjerg Hospital



Opgavetype	Sterildepot, blokaderum og steril pakkecentral
Rådgivning	Ingeniørrådgivning - Fagentreprise
Bygherre	Bispebjerg Hospital, Region Hovedstaden
Omfang	200 m ²
Entreprisesum	3,5 mio. ekskl. moms
Byggeperiode	2010 – 2011

Projektbeskrivelse

Som led i en opgradering af bygning 7N blev den sterile pakkecentral ombygget, ligesom der blev etableret nyt blokaderum og sterildepot.

I den sterile pakkecentral blev udført steril ompakning af alle typer hospitalsrekvisitter til de forskellige afdelinger.

Sterildepotet blev opført under MR-skanneren hvilket stillede specielle krav til loftskonstruktionerne, der ikke måtte ophænges i betondækket.

Der var store temperaturkrav til depotet, der var fuldt kølet og udført med permanent overtryk i forhold til omgivende lokaler, styret af den variable ventilationsindblæsning.

Arbejderne blev udført mens blokkens øvrige lokaler var i drift, hvilket krævede minutløs planlægning af alle arbejdsgange og leverancer.