

Boliggården Helsingør, Afdeling 8 - Rolighed



Opgavetype	Skimmelsanering, gavlisolering og gavlaltaner / samt renovering af vvs-installationer
Rådgivning	Bygherrerådgivning som totalrådgivning
Bygherre	Boliggården, Helsingør
Omfang	16 blokke / 7 blokke
Entreprisenum	12 mio. ekskl. moms / 4,8 mio. ekskl. moms
Byggeperiode	2010 - 2011 og 2008

Projektbeskrivelse

Gavlene på 16 blokke i 3 etager blev renoveret for skimmelangreb indvendigt og ekstraisoleret udvendigt med 200 mm isolering, afsluttet med armeret facadepuds.

I forbindelse med gavlisoleringen blev gavlvinduer rykket med ud og de tilhørende altaner renoveret.

For samme bebyggelse blev i 2008 udført vvs-renovering i 7 blokke. Nye faldstammer og nye hovedbrugsvandsrør. Etablering af mekanisk udsugning fra toiletter. Etablering af nye emhætter i køkken.

