

BRØDESKOVHALLEN, HILLERØD



Opgavetype	Ny idrætshal ved Brødeskov Idrætscenter
Rådgivning	Ingeniørrådgivning, alle fag i totalentreprise
Bygherre	Hillerød Kommune
Omfang	1500 m ²
Entreprisenum	Ca. kr. 14 mio. ekskl. moms
Byggeperiode	2015 – 2016

Projektbeskrivelse

Den nye idrætshal udføres som en let hal, opført af bærende stålrammer og med let facadebeklædning. Både hal og sidebygning har "fladt" tag, hvilket muliggør en frihøjde på 7 meter i hele hallen.

De nederste ca. 2,5 meter af væggene i hallen udføres med fibergips, der er særdeles robust i forbindelse med boldspil m.v. Herover beklædes væggene med træbeton, der giver hallens store rumvolumen et godt akustisk indeklima.

Idrætshallen er indrettet med plads til en fuld håndboldbane og kampbaner for volleyball og basket. Derudover indeholder hallen baner for minifodbold og badminton.

Sammenbygget med hallen udføres en vinkelbygning indeholdende omklædningsrum, toiletter, teknik og depotrum mm.

Byggeriet opføres efter energiklasse BR2015 med solceller.

Der udføres LAR-projekt med tilhørende faskiner.