

CHARLOTTENLUND BADMINTONHAL



| | |
|---------------|---|
| Opgavetype | Ny badmintonhal i Charlottenlund |
| Rådgivning | Ingeniørrådgivning, alle fag, i totalentreprise |
| Bygherre | Charlottenlund Badminton Klub |
| Omfang | ~ 1000 m ² |
| Entreprisenum | Ca. 13 mio. ekskl. moms |
| Byggeperiode | 2015 – 2016 |

Projektbeskrivelse

Efter en voldsom brand tilbage i 2014, udbrændte hallen og kontorbygninger helt.

Charlottenlund Badminton Klub blev tegnet af arkitekt Arne Jakobsen i 1934 og udformning af den nye hal tager udgangspunkt i den oprindelige arkitektur og indretning samt farvevalg.

Hallen er på ca. 1000 m² opført som traditionel stålbuehal med tagpapbelægning inkl. tilhørende sidebygning for velfærdsfaciliteter.

Hallen disponeres med 5 badmintonbaner, herre- og dameomklædning med tilhørende sauna, samt foyer.

Ventilationsanlæg er udført som naturligt ventilationsanlæg for hallen og som mekanisk ventilationsanlæg for velfærdsfaciliteter.

Varmeanlæg i hallen er udført med konvektor, placeret under bænke og i velfærdsfaciliteter er der etableret gulvvarme.

Kloaksystem for regnvand er udført med forsinkelsesbassin og regulator.