

Boliggården Helsingør, Damvænget, afdeling 16



Opgavetype	Tagrenovering og efterisolering af tagrum samt etablering af nye altaner
Rådgivning	Totalrådgivning
Bygherre	Boliggården, Helsingør
Omfang	8.000 m ² , 120 boliger
Entreprisenum	29 mio. kr. inkl. moms
Byggeperiode	2013-2014

Projektbeskrivelse

Dines Jørgensen & Co. er totalrådgiver på gennemførelsen af denne renoveringsopgave, som bliver gennemført samtidig med naboafdelingen 'Søvænget' efter samme princip.

Rådgivningen omfattede gennemførelse af forundersøgelse, projektering, udbud i hovedentreprise samt byggestyring og økonomistyring i udførelsesfasen.

Rådgivningen gennemføres i tæt samarbejde med Boliggården Helsingør, som er en tilbagevendende samarbejdspartner for DJ&CO.

Projektet omfatter tag- og energirenovering af 120 boliger. De eksisterende eternittage udskiftes til nyt listedækket tagpaptag på et undertag af rupløjet brædder samt med større udhæng for at beskytte facaderne bedre.

Der gennemføres energioptimering af bebyggelsen ved at tagrummet efterisoleres til i alt 400 mm.

Alle lejermål forsynes med nye altaner opbygget i stål og glas samt med fiberbetonbund.

