

## Hovedstadens Koncern IT, København



Opgavetype	Energioptimering
Rådgivning	Totalrådgivning
Bygherre	K/S Borgervænget 5-7 v/Property Partners, København
Omfang	2.500 m <sup>2</sup> kontor inkl. bygningsfacader
Byggesum	5,5 mio. ekskl. moms
Byggeperiode	2010

### Projektbeskrivelse

Totalrådgivning for indeklimaløsning i kontorer omfattende etablering af nyt ventilationsanlæg og facaderenovering med udskiftning af vinduer inkl. etablering af integreret solafskærmning.

Ventilationsanlæg for kontorer er udført som et centralt VAV-styret ventilationsanlæg med varmegenvinding og for en kapacitet på 19.400 m<sup>3</sup>/h inkl. WEB-baseret styring på rumniveau, ventilationsanlægget er endvidere udført med røgventilering.

Facaderenovering omfattende udskiftning af alle vinduer til lavenergivinduer inkl. etablering af integreret mekanisk solafskærmningsanlæg.