

Lyngsvinget 4, 6 og 10, Allerød – Nedrivning



Opgavetype	Nedrivning af børneinstitution
Rådgivning	Ingeniørrådgivning
Bygherre	Allerød Kommune
Omfang	1.446 m ²
Entreprisenum	950.000
Byggeperiode	2016

Projektbeskrivelse

Arbejderne omfatter nedrivning af Børneinstitution Grøfttekanten, bestående af tre bygninger, Lyngsvinget 4, 6 og 10, med et samlet etageareal på 1.446 m², hvoraf kældre udgør 626 m².

Bygningerne er oprindeligt opført i perioden 1970 – 1978 og er bestående af bærende træskeletvægge i facaderne og murværk i gavlene. Taget er udført som en gitterspærskonstruktion belagt med bølgeeternit.

Hvor kældre udgør beskyttelsesrum er etageadskillelse over disse, udført af armeret beton, ellers er der benyttet dækelementer af letbeton.

Der er under miljøscreeningen konstateret miljøskadelige stoffer i form af: kviksølv, bly, PCB, klorerede paraffiner, samt asbest.

Centralvarmeanlæg beliggende i Lyngsvinget 4 forsyner de tre bygninger, samt Lyngsvinget 2, der fortsat er i brug under nedrivningen.

DJ & Co. står for den samlede rådgivning ifm. nedrivning og efterfølgende byggemodning af grundene. DJ M&G har udfærdiget screeningsrapport.