

Furesø Boligselskab, Farum – Nordvænget I



Opgavetype	Renovering af boliger
Rådgivning	Totalrådgivning
Bygherre	Furesø Boligselskab
Omfang	117 lejligheder fordelt på 4 blokke og med i alt 18 opgange
Entreprisenum	10,9 mio.
Byggeperiode	2013-2014

Projektbeskrivelse

DJ & Co. er totalrådgiver på renoveringsopgaven, hvor badeværelserne i alle lejligheder forsynes med nyt sanitet og nye armaturer, og der forberedes for vaskemaskine.

I køkkener udskiftes vask, der monteres nyt armatur og der forberedes for opvaskemaskine.

Der monteres nye faldstammer med rottespærre i kælder.

Tilslutning til eksisterende afløb i jord.

Der monteres nye brugsvandsstigsstrengene i garderobeskab uden for badeværelse.

For hver enkelt lejlighed laves brugsvandsarrangement med fjernaflæsningsmålere.