

Windum Flyttefirma, Hillerød



Opgavetype	Nyt domicil
Rådgivning	Bygherrerådgivning - Totalentreprise
Bygherre	Windum Flyttefirma
Omfang	2.400 m ²
Entreprisenum	17 mio. ekskl. moms
Byggeperiode	2010 – 2011

Projektbeskrivelse

Vi stod i denne opgave for planlægning, programmering og teknisk bistand i de løbende forhandlinger med den valgte totalentreprenør samt i den efterfølgende udførelsesfase.

Disciplinerne omfattede udover bygherre fagtilsyn indenfor anlægs-, konstruktions- og installationsarbejder også forhandlinger omkring økonomiske og tidsmæssige forhold igennem hele byggeperioden.

Som del af de afsluttende aktiviteter indgik byggeregnskab, mangelgennemgang og tekniske anlægsafprøvninger.

Lokalerne omfatter administrationsafsnit med tilknyttede mandskabsfaciliteter samt to separate lagerhaller til møbelopbevaring.

Den ene lagerhal er udført som museumsdepot efter et lavenergikoncept, hvor konstant lav rumtemperatur opretholdes uden aktive køleanlæg men ved ekstra isolering i klimaskærmen og passiv kølefunktion fra et lavt isoleret betongulv.