

Kalundborg Forsyning

Projektresumé

Nye faciliteter for mandskab og materiel

Periode

2013-2014

Bygherre

Kalundborg Forsyning

Kunde

Gottlieb Paludan Architects

Rådgivning

Bygherrerådgivning

Ingeniør

Dines Jørgensen & Co. A/S

Entreprisenum

38,0 mio. kr.

Omfang

2.100 m²



Projektbeskrivelse

I forbindelse med sammenlægningen af forsyningsselskaber i området, opstod behovet for et nyt domicil til Kalundborg Forsyning.

Projektet omfatter en ny administrationsbygning, nye lager- og værkstedsfaciliteter samt en del ombygning af den eksisterende administration.

En stor udfordring i opgaven var, at udføre et design der passede til den seneste udførte tilbygning. Derudover skulle administrationsbygningen opføres på et underlag af fyld, som også indeholdt mange af forsyningens vitale installationer.

Byggeriet er opført på en pæle-, bjælkekonstruktion, som indgår i løsningen med jordens ringe bæreevne og installationer i terræn.