

Boliggården, afdeling 16, Damvænget i Helsingør

Projektresumé

Tagrenovering og efterisolering af tagrum samt etablering af nye altaner

Periode

2013-2014

Bygherre

Boliggården

Kunde

Boliggården

Entrepriseform

Totalentreprise

Rådgivning

Totalrådgivning

Ingeniør

Dines Jørgensen & Co. A/S

Entreprisenum

29,0 mio. kr.

Omfang

8.000 m²



Projektbeskrivelse

Vi var totalrådgiver på gennemførelsen af denne renoveringsopgave, som bliver gennemført samtidig med naboafdelingen 'Søvænget' efter samme princip.

Rådgivningen omfattede gennemførelse af forundersøgelse, projektering, udbud i hovedentreprise samt byggestyring og økonomistyring i udførelsesfasen.

Rådgivningen gennemføres i tæt samarbejde med Boliggården Helsingør, som er en tilbagevendende samarbejdspartner for os.

Projektet omfatter tag- og energirenovering af 120 boliger. De eksisterende eternittage udskiftes til nyt listedækket tagpaptag på et undertag af rupløjet brædder samt med større udhæng for at beskytte facaderne bedre.

Der gennemføres energioptimering af bebyggelsen ved at tagrummet efterisoleres til i alt 400 mm.

Alle lejemål forsynes med nye altaner opbygget i stål og glas samt med fiberbetonbund