

Furesø Boligselskab, Nordvænget 1

Projektresumé

Renovering 117 lejligheder fordelt på 4 blokke og med i alt 18 opgange

Periode

2013-2014

Bygherre

Furesø Boligselskab v/KAB

Kunde

Furesø Boligselskab v/KAB

Rådgivning

Totalrådgivning

Ingeniør

Dines Jørgensen & Co. A/S

Entreprisenum

10,9 mio. kr.



Projektbeskrivelse

Projektet omfatter renovering af samtlige VVS installationer i alle lejligheder.

Badeværelserne forsynes med nyt sanitet og nye armaturer, og der forberedes for vaskemaskine.

I køkkener udskiftes vask, der monteres nyt armatur og der forberedes for opvaskemaskine.

Der monteres nye faldstammer med rottespærre i kælder.

Tilslutning til eksisterende afløb i jord.

Der monteres nye brugsvandsstigsstreng i garderobeskab uden for badeværelse.

For hver enkelt lejlighed laves brugsvandsarrangement med fjernaflæsningsmålere.

I samme bebyggelse er vi i gang med el-renovering af lejlighederne og der er foretaget indledende undersøgelse vedr. en kommende tagrenovering.