

Charlottenlund Badmintonhal

Projektresumé

Ny badmintonhal i Charlottenlund

Periode

2015-2016

Bygherre

Charlottenlund Badminton Klub

Kunde

Dansk Halbyggeri A/S

Entrepriseform

Totalentreprise

Rådgivning

Ingeniørrådgivning

Arkitekt

GPP Arkitekter A/S

Ingeniør

Dines Jørgensen & Co. A/S

Entreprisenum

13,0 mio. kr.

Omfang

~ 1000 m²



Projektbeskrivelse

Efter en voldsom brand tilbage i 2014, udbrændte hallen og kontorbygninger helt.

Charlottenlund Badminton Klub blev tegnet af arkitekt Arne Jakobsen i 1934 og udformning af den nye hal tager udgangspunkt i den oprindelige arkitektur og indretning samt farvevalg.

Hallen er på ca. 1000 m² opført som traditionel stålbuhal med tagpapbelægning inkl. tilhørende sidebygning for velfærdsfaciliteter.

Hallen disponeres med 5 badmintonbaner, herre- og dameomklædning med tilhørende sauna, samt foyer.

Ventilationsanlæg er udført som naturligt ventilationsanlæg for hallen og som mekanisk ventilationsanlæg for velfærdsfaciliteter.

Varmeanlæg i hallen er udført med konvektor, placeret under bænke og i velfærdsfaciliteter er der etableret gulvvarme.

Kloaksystem for regnvand er udført med forsinkelsesbassin og regulator.

